

---

**PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45223821-7	Elementy gotowe

NAZWA INWESTYCJI: DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW BUDOWLANYCH I OCHRONY P.POŻ

ADRES INWESTYCJI: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
56-320 KROŚNICE  
UL. KWIATOWA 2

NAZWA INWESTORA: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ADRES INWESTORA: 56-320 KROŚNICE  
UL. KWIATOWA 2

BRANŻE: ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

ZBIGNIEW BAŃCZYK

DATA OPRACOWANIA: 2019-09-14

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

DYREKTOR  
Dom Pomocy Społecznej  
*Stępień*  
Maria Pieprzycka

Data opracowania

2019-09-14

Data zatwierdzenia

27.10.2019

**Tabela elementów scalonych**

Lp.	Nazwa	Razem
1	KOTŁOWNIA - PRZEPUSTY INSTALACYJNE - DOTYCZY PKT. 2 DECYZJI PSP W MILICZU	0,00
2	ROLETY OKIENNE PPOŻ - DOTYCZY PKT. 3 DECYZJI PSP W MILICZU	0,00
3	WYMIANA PARKIETU W JADALNI NA WYKŁADZINĘ TRUDNOZAPALNĄ - DOTYCZY PKT. 8 DECYZJI PSP W MILICZU	0,00
4	WYMIANA PARKIETU W CZYTELNI I PIĘTRO NA PŁYTKI CERAMICZNE	0,00
5	POZOSTAŁE	0,00
5.1	CZĘŚĆ MIESZKALNA WRAZ Z GŁÓWNA KŁATKĄ SCHODOWĄ I KŁATKĄ BOCZNĄ	0,00
5.1.1	Przygotowanie terenu pod budowę	0,00
5.1.2	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych	0,00
5.1.3	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych - po robotach instalacyjnych	0,00
5.2	STOŁÓWKA I HOL	0,00
5.2.1	Przygotowanie terenu pod budowę	0,00
5.2.2	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych	0,00
5.2.3	Roboty w zakresie stolarki budowlanej	0,00
5.3	SALA WIDOWISKOWA	0,00
5.3.1	Przygotowanie terenu pod budowę	0,00
5.3.2	Roboty budowlane w zakresie budynków	0,00
5.3.3	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych	0,00
5.3.4	Elementy gotowe	0,00
5.4	BOCZNA KŁATKA SCHODOWA Z SALI WIDOWISKOWEJ	0,00
5.4.1	Przygotowanie terenu pod budowę	0,00
5.4.2	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych	0,00
	Kosztyorys razem	0,00

**Słownie:**     **zero i 00/100 zł**

**Przedmiar**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2</b>		<b>ROLETY OKIENNE PPOŻ - DOTYCZY PKT. 3 DECYZJI PSP W MILICZU</b>			
2 d.2	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolet zewnętrznych - rolety zewnętrzne rolowane EI 60, z zamkiem topikowym, zwalnianym w temp. ok. 72°, powodującym opadanie grawitacyjnie płaszczu rolety i zabezpieczenie okna	m2		
		2,1 * 1,85 + 1,45 * 1,7 * 2 + 1,45 * 1,8 * 2 + 1,1 * 1,3 + 1,15 * 1,5 + 1,15 * 1,6 * 2	m2	20,87	
		Obmiar dodatkowy: 9	szt. szt.	9,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,87</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>9,00</b>