

Projektowanie i Realizacje Inwestycji
Tomasz Król

Sulów, ul. Kolejowa 13/2, 56-300 Milicz

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE PRZY BUDYNKU NR 2
ADRES INWESTYCJI : ul. Kwiatowa, 56-320 Krośnice
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej
ADRES INWESTORA : ul. Kwiatowa 9, 56-320 Krośnice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Król
DATA OPRACOWANIA : 16.04.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.04.2018

Data zatwierdzenia

mgr inż. Tomasz Król
uprawnienia budowlane
do kierowania budową i robotami
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń
Nr 246/DOS/09

Tomasz Król

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
mgr Maria Pęprzycka

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BUDYNEK NR 2			
1.1		Taras			
1 KNR 0-41		Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych - WYMIANA SPEKANYCH SPOIN	m		
d.1. 0104-01		W POSADZCE Z PŁYTEK			
1 analogia		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
1.2		Kominy			
2 KNR 4-01		Ręczne zeszkrobanie starej farby i przygotowanie powierzchni pod malowanie	m ²		
d.1. 1214-02		czapek kominowych			
2 analogia		0.55*(1.90+1.70+0.83+4.0+1.10+1.05+0.90*6+0.50*10+1.30+2.60+4.0+1.90+1.25+2.40)	m ²	18.937	
				RAZEM	18.937
3 KNR 4-01		Izolacje przeciwwodne czapek kominowych środkiem penetrującym do zabez-	m ²		
d.1. 0601-02		pieczeń betonu			
2 analogia		18.937	m ²	18.937	
				RAZEM	18.937
4 KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez	m ²		
d.1. 1206-02		szpachlowania - MALOWANIE CZAPEK KOMINOWYCH FARBĄ DO BETO-			
2		NU	m ²	18.937	
		18.937		RAZEM	18.937
1.3		Dach			
5 KNR 4-01		Spaw.czołowe belek stal.dwuteowych o wys.do 160 mm - LUTOWANIE STA-	szt.		
d.1. 1304-01		LOWYCH POŁĄCZEŃ I ZAMOCOWAŃ INSTALACJI ODGROMOWEJ			
3 analogia		PRZEZ OPIERZENIA BLASZANE NA OGNIOMURACH	szt.	30.000	
		30		RAZEM	30.000
1.4		ŚCIANA OD STRONY TARASU			
6 KNR AT-05		Rusztowania ramowe elewacyjne	m ²		
d.1. 1651-02					
4		8*14	m ²	112.000	
				RAZEM	112.000
7 KNR 4-01		Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-	m ²		
d.1. 0701-02		lastrach o pow.odbicia do 5 m2			
4		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
8 KNR 4-04		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.1. 1101-01		ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km			
4		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
9 KNR-W 4-01		Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z	m ²		
d.1. 0728-06		betonów żwirowych, bloczków o pow. do 5 m2 w 1 miejscu			
4		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
10 KNR-W 4-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie wraz z	m ²		
d.1. 1204-03		gruntowaniem			
4		112	m ²	112.000	
				RAZEM	112.000