

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : DPS Krosnice - instalacja sygnalizacji pożaru
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 07.07.2023

WYKONAWCA :

inż. JANINA PILECKA
PROJEKTANTA
UPR. NR 772/P/W
WZCZ, Armii Krajowej 8/2

Data opracowania
07.07.2023

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-03 1004-12	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 40 mm	otw.		
		4	otw.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
3	KNR-W 5- 08 0211-04	Przewody kabelkowe HTKSH1x1x2	m		
		800	m	800.000	
				RAZEM	800.000
4	KNR-W 5- 08 0201-02	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
		800	m	800.000	
				RAZEM	800.000
5	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		35.0	m	35.000	
				RAZEM	35.000
6	KNNR 5 1105-07	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
7	KNR AL- 01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu DOR-4043	szt.		
		110	szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
8	KNR AL- 01 0402-02	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - ROP 4001	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNR 5-06 1601-07	Montaż centrali sygnalizacyjnej Polon 4200	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR AL- 01 0112-01	Montaż akumulatorów	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR AL- 01 0403-02	Montaż gniazd pożarowych G-40	szt.		
		110	szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
12	KNR AL- 01 0404-01	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - element sterujący EKS4001 z obudową	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR AL- 01 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego SAK-2	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR-W 5- 08 0304-01	Montaż na gotowym podłożu puszki PIP1a	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR-W 5- 08 0211-04	Przewody kabelkowe HDGs2x1	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 10	po- miar. po- miar.	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 1	po- miar po- miar	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar 9	po- miar po- miar	9.000	
				RAZEM	9.000
19	kalk. własna	Demontaż istniejącej instalacji p.poż 1	po- miar po- miar	1.000	
				RAZEM	1.000
20		Utylizacja zdemontowanych czujek dymu i przewodów 1	po- miar po- miar	1.000	
				RAZEM	1.000