

Projektowanie i Realizacja Inwestycji
Tomasz Król

Sulów, ul. Kolejowa 13/2, 56-300 Milicz

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE PRZY BUDYNKU NR 1
ADRES INWESTYCJI : ul. Kwiatowa, 56-320 Krośnice
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej
ADRES INWESTORA : ul. Kwiatowa 9, 56-320 Krośnice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Król
DATA OPRACOWANIA : 16.04.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.04.2018

Data zatwierdzenia

mgr inż. Tomasz Król
uprawnienia budowlane
do kierowania budową i robotami
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń
Nr 246/DOS/09

Tomasz Król

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Maria Hieprzycka
mgr Maria Hieprzycka

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BUDYNEK NR 1			
1.1		Elewacja			
1	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1.	0701-02				
1		6.0 (26.0+2.5+7.0+6.0+8.0+2.75+5.25)*0.50	m ²	6.000	
			m ²	28.750	
				RAZEM	34.750
2	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km	m ³		
d.1.	1101-01				
1		0.30	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
3	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.1.	0726-03				
1		34.75	m ²	34.750	
				RAZEM	34.750
4	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie wraz z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1204-03				
1		19.30*1.25	m ²	24.125	
		12.0*0.42	m ²	5.040	
		26.0*2.5	m ²	65.000	
		2.50*1.0	m ²	2.500	
		7.0*2.20	m ²	15.400	
		6.0*2.20	m ²	13.200	
		8.0*2.20	m ²	17.600	
		(2.75+5.25)*2.20	m ²	17.600	
				RAZEM	160.465